

質問回答書

工事名	川崎図書館空調設備更新工事	工事場所	一関市川崎町薄衣字諏訪前地内	入札年月日	令和3年6月28日
No.	質問		回答		
1	労務費に対して、執務並行改修の補正は掛けていますでしょうか。		掛けております。		
2	現場管理費に対して、労災保険料の補正は掛けていますでしょうか。		本工事においては、現場管理費に対する労災保険料の補正は基準にありません。		
3	工事内容が機械設備工事と電気設備工事ですが、共通費の算定はそれぞれの工事の算出方法を適用されているのでしょうか。もしくは、電気設備工事についても機械設備工事の経費率で算出されているのでしょうか。		それぞれの工事で算出しております。		
4	入札時(見積)積算参考資料P7、「冷媒フロン改修工事」について、詳しい数量内訳をご教示願います。		22.5kW×1組、45.0kW×3組として算出しております。		
5	入札時(見積)積算参考資料P8、「発生材処分」について、詳しい数量内訳をご教示願います。		FRP類980kg、保温くず10kgとして算出しております。		
6	入札時(見積)積算参考資料P8、「有価物処理」について、詳しい数量内訳をご教示願います。		鉄くず類1.95tとして算出しております。		
7	入札時(見積)積算参考資料P8、「産廃税」について、詳しい数量内訳をご教示願います。		990kgとして算出しております。		
8	入札時(見積)積算参考資料P11、「発生材処分」について、詳しい数量内訳をご教示願います。		廃プラ類10kgとして算出しております。		

質問回答書

工事名	川崎図書館空調設備更新工事	工事場所	一関市川崎町薄衣字諏訪前地内	入札年月日	令和3年6月28日
No.	質問		回答		
9	入札時(見積)積算参考資料P11、「有価物処理」について、詳しい数量内訳をご教示願います。		鉄くず類0.29tとして算出しております。		
10	入札時(見積)積算参考資料P11、「産廃税」について、詳しい数量内訳をご教示願います。		10kgとして算出しております。		
11	入札時(見積)積算参考資料P14、「発生材運搬」について、運搬距離、運搬する際に使用する車両をご教示願います。		鉄くず類 ダンプトラック4t積1台(13.0km以下) FRP類 ダンプトラック4t積1台(13.0km以下) 保温くず類 ダンプトラック4t積1台(13.0km以下) として算出しております。		
12	2P-1-1 動力盤について、外形寸法が不明ですので、ご教示願います。		屋外用H1,115×W500×D200を想定しております。		