

質問回答書

工事名	本町配水池建設工事	工事場所	一関市東山町長坂字西本町地内	入札年月日	令和6年1月30日
No.	質問		回答		
1	第3号明細書におけるコンクリート擁壁コーナー135°（中地震対応型）宅認(q=10kN/m <sup>2</sup> )2000の単価をご教授ください。		見積単価を採用しております。		
2	第51号施工単価表における軽量鋼矢板たて込み工(両側分)人力施工の歩掛をご教授ください。		令和5年度水道事業実務必携の歩掛を採用しております。		
3	第52号施工単価表における切梁材質料(100m当り)の単価及び規格についてご教授ください。 また、支保工は設計段階では何日(何ヶ月)を想定していますでしょうか。		賃料は計上しておりません。		
4	第6号明細書における均しコンクリート打設工及びコンクリート打設工については、どちらも設計日打設量は100m <sup>3</sup> 以上500m <sup>3</sup> 未満として見積してよろしいのでしょうか。		設計日打設量については 均しコンクリート打設工は10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 コンクリート打設工は100m <sup>3</sup> 以上500m <sup>3</sup> 未満 となります。		
5	第6号明細書における地足場 単管 布1段の単価についてご教授ください。		見積単価を採用しております。		