令和８年11月27日

一関地区広域行政組合　一般廃棄物最終処分場建設工事（土木施設）
設計図書等に関する質問への回答⑤

No	該当ページ等	質問事項	回　答
1	設計図No.7-5-1	FRPグレーチング（中間スラブ）の単価をご提示ください。	貴社でご判断下さい。
2	設計図No.12-4-1	内部足場（手摺、梯子等全て含む）の単価をご提示ください。 また、No.12-5-1は参考図としていますが、設計図No.12-4-1の詳細図と考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	単価は貴社でご判断下さい。 図面はお見込みのとおりです。
3	設計図No.12-10-1	スクリーン単価（アンカー等含む）をご提示ください。	貴社でご判断下さい。
4	設計図No.15-2-1	両開き門扉（W8.0m）の単価をご提示ください。	貴社でご判断下さい。
5	設計図No.15-2-2	片開き門扉（W3.0m、1.0m）の単価をご提示ください。	貴社でご判断下さい。
6	設計図No.15-2-3	立入防止柵（W2.0m,H1.8m,基礎BL含む）の単価をご提示ください。	貴社でご判断下さい。
7	設計図No.15-2-3	表示板（W2.1m,H1.1m,基礎BL含む）の単価をご提示ください。	貴社でご判断下さい。
8	設計書Ｐ5第1号内訳書	掘削土の土配計画を提示ください。また、土砂等運搬の有無と、有る場合の条件（運搬距離、DID区間の有無）をご提示ください。	場内運搬は購入土が多いため見込んでいません。
9	設計書Ｐ6第2号内訳書	法面保護工事の植生基材吹付工が6cmと記載がありますが、図面No.4-2-1～3では3cmと表示されています。どちらが正しいかご教示ください。	設計書を正として下さい。
10	設計書Ｐ24第16号内訳書	処分費（根、草）の単価をご提示ください。	貴社でご判断下さい。

11	設計書Ｐ33第25号内訳書	水質調査ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ井戸2箇所（31ヵ月間工事）の内容（数量）をご提示ください。	「設計図書等に関する質問への回答③（令和８年11月17日）」No.20,21の回答を参照ください。
12	設計書Ｐ33第25号内訳書	水質調査ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ井戸3箇所（竣工前）の内容（数量）をご提示ください。	「設計図書等に関する質問への回答③（令和８年11月17日）」No.20,21の回答を参照ください。
13	設計書P53第20号明細	ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ【材】における接着剤等含めた10ｍあたりの材料をご提示ください。また、ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰはM6＊45のｱﾝｶｰ固定でしょうか。ご教示ください。	貴社でご判断下さい。
14	設計書Ｐ54第21号明細書	遮水シート【材】中弾性タイプに材料単価をご提示ください。	貴社でご判断下さい。
15	設計書Ｐ56第23号明細書	漏水検知システム【材】の内容及び材料単価をご提示ください。	貴社でご判断下さい。
16	設計書Ｐ59第26号明細書	固定ﾃﾞｨｽｸ【材】の材料構成、単価をご提示ください。	貴社でご判断下さい。
17	設計書Ｐ62第29号明細書	頂版ブロックＡの単価をご提示ください。	貴社でご判断下さい。
18	設計書Ｐ62第29号明細書	中間ブロックＢ標準の単価をご提示ください。	貴社でご判断下さい。
19	設計書Ｐ62第29号明細書	中間ブロックＢ（B-1）の単価をご提示ください。	貴社でご判断下さい。
20	設計書Ｐ62第29号明細書	中間ブロックＢ（B-4）の単価をご提示ください。	貴社でご判断下さい。
21	設計書Ｐ62第29号明細書	底版ブロックＣ（C-1）の単価をご提示ください。	貴社でご判断下さい。
22	設計書Ｐ62第29号明細書	付属部品、リアガードの材料単価、内容（数量）をご提示ください。	貴社でご判断下さい。

23	設計書Ｐ62第29号明細書	付属部品 FRP踊り場（2500×1500）の材料単価をご提示ください。	貴社でご判断下さい。
24	設計書Ｐ62第29号明細書	縞鋼板の材料単価をご提示ください。	貴社でご判断下さい。
25	設計書Ｐ62第29号明細書	防水テープ、外目地コーキング、内目地コーキングの単価をご提示ください。	貴社でご判断下さい。
26	設計書P1	積算基準は、国交省土木工事標準積算基準もしくは一関地区広域行政組合が独自に制定されているのでしょうか。ご教示ください。また、それ以外の基準があればご提示ください。	積算基準につきましては、国土交通省が制定する「土木工事標準積算基準」を準用して積算を行っております。
27	設計書P1	一般土木工事とありますが、本工事の工種区分（主たる工種）をご教示ください。	環境省循環型社会形成推進交付金要領によるもので工種の定めはありません。
28	設計書P1	本工事の施工市域区分をご提示ください。	記載の通りです。（岩手県千厩）
29	設計書P1	冬期補正の対象工事でしょうか。対象の場合、補正率をご提示ください。	対象外です。
30	設計書P1	本工事は東日本大震災の復旧・復興事業等における直轄土木工事に該当するのでしょうか。該当する場合、復興係数補正は共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.1となるのでしょうか。ご教示ください。	対象外です。
31	設計図書-全般	復興係数補正の対象工事と考えてよろしいでしょうか。	対象外です。
32	設計図書-全般	設計書に記載されております材料及び歩掛等で、建設物価等や土木工事積算基準等で公表されていないものがあります。 見 単価や使用単価、使用歩掛等についてご教示願います。	貴社でご判断下さい。
33	特記仕様書-全般	「週休２日工事」の対象工事の有無についてご教示願います。	対象外です。
34	特記仕様書-全般	「熱中症予防対策に係る工期の延長」の対象工事の有無及び「熱中症対策に資する現場管理費補正」の対象工事の有無についてご教示願います。	対象外です。

35	特記仕様書-全般	「下請契約対象の限定」（社会保険等に未加入である建設業者を下請負人とすることの原則禁止等）の対象工事の有無についてご教示願います。	全ての工事を対象とします。
36	特記仕様書-全般	「下請調書及び建設資材調書」対象工事の有無についてご教示願います。	全ての工事を対象とします。
37	特記仕様書-13 ページ	第二十一節 工事特性・創意工夫・社会性等について、創意工夫及び地域社会への貢献等を計画・実施した場合、「現場環境改善費の補正」として変更対象となると考えてよろしいでしょうか。	契約後の協議とします。
38	特記仕様書-全般	「情報共有システム（ASP）の利用について」の対象工事の有無についてご教示願います。	原則、対象とします。利用については契約後の協議とします。
39	特記仕様書-全般	「ICT 活用工事」及び「BIM/CIM 適用工事」の対象工事の有無についてご教示願います。	対象外です。
40	特記仕様書-全般	「建設現場における遠隔臨場試行対象工事」の対象工事の有無についてご教示願います。	契約後の協議とします。
41	特記仕様書-全般	「建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用工事」の対象工事の有無についてご教示願います。	対象外です。
42	特記仕様書-全般	「工事請負契約締結後における単価適用年月変更」の対象工事の有無についてご教示願います。又、対象工事となる場合の「当初契約締結日」は、制限付一般競争入札公告に記載されている「議決を得た日をもって本契約とする。」を契約日と考えてよろしいでしょうか。	全ての工事を対象とします。当初契約締結日についてはお見込みのとおりです。
43	特記仕様書-全般	「中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更」の対象工事の適用についてご教示願います。	契約後の協議とします。
44	特記仕様書-11 ページ	第十五節 完成図書の「表2 完成図書」10 行目及び11 行目（工事進捗状況表（月末毎）が２行ありますが、記載違いと考えてよろしいでしょうか。	この2行は記載間違いです、1行を削除ください。
45	特記仕様書-12 ページ	第二十節 品質証明について、「設計図書で品質証明の対象工事と明示された場合」とありますが、設計図書には対象工事であると記載されてないと思われます。対象外と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
46	特記仕様書-33 ページ	第十一節 道路工事（２）下層路盤工において「材料は、再生砕石40mm以下」とありますが、設計書及び一部の図面において下層路盤（車道・路肩部）等は「路盤材骨材各種RC-80」となっております。どちらが正しいかご教示願います。	設計書を正として下さい。

47	図面5-1-2	図面番号「5-1-1」道路計画平面図1、の次頁が「5-2-1」道路標準断面図、となっております。「5-1-2」が欠頁となっております。	別添の図面を正としてください。
48	設計書-第22 号内訳書 図面番号 20-1-1	仮設工事「敷鉄板設置・撤去」工事期間中１回、「鉄板賃料」併用720 日とありますが、指定仮設と考えてよろしいでしょうか。 又、工事期間中に工事施工に伴い「撤去・再設置」を実施した場合等は変更対象と考えてよろしいでしょうか。	任意仮設とします。
49	設計書-第16 号内訳書	準備工事において「除草、集草（人力）、梱包、積込、荷卸し（総合）」-「梱包有り」となっておりますが、山林部分及び荒れ地の刈払いにおいて梱包機の使用は困難と思われます。使用できない場合は変更対象と考えてよろしいでしょうか。	契約後の協議とします。
50	設計書-第13 号内訳書 （72 号明細書～第75 号 明細書及び図面15-1-1 ～15-2-3）	両開き門扉～立入防止柵の材料（ネットフェンス）について、図面に「菱型金網φ3.2×50mm 目」とありますが、線材の種類（亜鉛めっき鉄線、合成樹脂被覆線、着色塗装亜鉛めっき鉄線など）をご教示願います。	亜鉛めっき鉄線とします。
51	設計書-第4 号内訳書の内、 第18 号及び19 号明細書 図面 6-2-1	1.工の固定工-6 及び端部処理において、明細書では「異形鉄筋固定【材】【工】」とありますが、鉄筋の数量を算出する上で、図面（シート拡大図）には「異形鉄筋D16 L=0.5m@0.5m」と記載されています。D16 の長さは200＋500＝L=0.7m となります。 2.異形鉄筋D16 の配置ピッチ（10m 当りの本数）が図面では明示されておりません。 3.図面（シート拡大図）にはモルタル1：3 とありますが、明細書にモルタルの記載がありません。変更対象と考えてよろしいでしょうか。	1　D16の長さは200+500＝700㎜としてお見積もり下さい。 2　異形鉄筋D16の配置間隔は、0.5mとして下さい。 3　モルタル使用数量については協議対象とします。
52	特記仕様書-18 ページ	第三十七節 その他（２）において「本工事着工にあたっての地元同意条件を十分理解の上、安全な施設建設を行うこと」とありますが、地元同意条件とは、どのような内容かご教示願います。	現時点で地元同意条件の設定はありません。
53	設計書- 第38～40号明細書 第45号施工パッケージ	第38～40号明細書-暗渠排水管　1.2mの規格について「据付　波状管　ｼﾝｸﾞﾙ　φ800㎜　不要」となっておりますが、第45号施工パッケージに明示されている構成比は「据付　波状管　ｼﾝｸﾞﾙ　φ800　要」と思われます。どちらが正しい設計条件でしょうか。	構成比を正としてください。
54	図面-9-5-1 図面-11-3-1 設計書-第94号明細書	図面-9-5-1「湧水集排水施設構造図」内「U型側溝300×300」について参考重量79kgと記載されておりますが、図面-11-3-1「雨水集排水施設構造図1」内「U型側溝300×300（車道用）」については参考重量267kg/2.0m/本と記載されております。また設計書ではどちらも第94号明細書内「普通型側溝　300×300×2000　267kg」となっておりますが、同一製品と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
55	設計書	経費控除に関わる各管理費区分について、対象の項目があればご提示ください。	設計書より貴社でご判断下さい。
56	設計書-表紙 質問回答③P1	設計書 表紙、備考欄に「工事の種類：一般土木」とありますが、11月17日の質問回答では、経費の算定基準は「環境省循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」によると回答がありました。これは、共通仮設費率、現場管理費率、一般管理費率すべてが、交付金取扱要領通りと考えてよろしいでしょうか、ご教示ください。	お見込みのとおりです。
57	設計書-第1号総括表-準備工事	準備工事（除根、除草に対する費用）について、直接工事費内に計上されておりますが、準備工費は共通仮設費の対象ではないのでしょうか。「環境省循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」によると「共通仮設費」の「（イ）準備費　工事施工に必要な、準備、跡片付け、調査、測量、丁張り（調査費に含まれるものを除く。）、伐開整地及び除草等に要する費用をいう」と記載が有りますが、いかがでしょうか、ご教示ください。	設計書どおりお見積もり下さい。
58	設計図　5-1-2	道路計画平面図２がありませんが無いのでしょうか。	No.47を参照下さい。

59	特記仕様書　p.22	地盤改良工に緑地帯部があるように図面に示されていますが特記仕様書には示されていません。仕様は設計図のとおりで改良土の試験及び品質管理は特記仕様書に示されている内容と同様でしょうか。また改良深さはいくらになるでしょうか。	設計図に示すとおりとし、改良土の試験および品質管理は特記仕様書に記載されている内容と同様とします。また、推定改良深さは1.9～2.4mとします。
60	特記仕様書　p.2	第三節　工事期間について想定されている工事工程表をいただくことは出来ますでしょうか。	契約後に提示致します。
61	設計書　第1号内訳書	土材料（購入）芝目土の材質は何でしょうか。またどこに使用する材料でしょうか。	材質は盛土に適した材料であり、使用箇所は造成の路体盛土です。
62	特記仕様書　p.18	(2)に監督補助員の部屋及び備品の記述がありますが、この費用は本工事費に考慮されているでしょうか。	間接費は環境省循環型社会形成推進交付金交付取扱要領に基づきます。 お見積もりにお見込み下さい。
63	特記仕様書　p.20	(6)に濁水処理プラントの記述がありますが、水処理費用は本工事費に考慮されているでしょうか。	貴社でご判断下さい。
64	特記仕様書　p.26	※3に中間保護マットは上記規格を満足し、かつ導電性を有して電極として機能する材料とすると記載されていますが、上記規格を満足する通常の保護マットを敷設し、導電マットを別途敷設する仕様としてもよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
65	特記仕様書　p.29	(5)シート固定工の施工２）に保護土は購入土（又は現場発生材で良質なもので承認を得たもの）とありますが、購入土でよろしいでしょうか。保護土の材質は何でお考えでしょうか。	お見込みのとおりです。 保護土の材質は遮水シートを損傷させる恐れのないものを選定して下さい。
66	―	物価高騰等による資材単価の変動についてスライド変更に対応していただけますでしょうか。	受注者との協議に基づき対応します。