

質問回答書

工事名	エネルギー回収型一般廃棄物処理施設等敷地造成工事	工事場所	一関市弥栄字一ノ沢地内	入札年月日	令和6年10月31日
No.	質 問		回 答		
1	積雪寒冷地補正の有無についてご教示願います。		積雪寒冷地域の区分を4級地とし、工期506日間で212日間を冬期間とし、現場管理費の補正率を算出しております。		
2	冬期労務補正の有無についてご教示願います。		補正の対象としておりません。		
3	敷地造成の中の、共通仮設費(準備費)において、伐根材処分として伐根材運搬及び処理がありますが、伐根・集積・積込が計上されております。変更対象としてよろしいでしょうか。		土木工事標準積算基準書のとおり、準備費とし共通仮設率に含まれます。変更設計の対象としません。		
4	No.3の伐根材運搬の歩掛等についてご教示願います。		見積単価を採用しております。		
5	支障木の伐採及び搬出の完了時期についてご教示願います。		年内の完了を予定しております。		
6	護岸工、仮設工、掛樋工において、暗渠排水管据付・撤去の施工パッケージ(P109号)の材料として、「暗渠排水管 波状管及び網状管管径900mm」とありますが、更に「高密度ポリエチレン管損料 シングルφ900」となっております。材料(継手材料費要の計上も含む)と損料両方で計上してよろしいでしょうか。また、損料率は何パーセントでしょうか。		施工パッケージ内の材料費は0円とし計上しております。高密度ポリエチレン管損料率は10%で計上しております。		
7	No.6の「暗渠排水管 波状管及び網状管管径900mm」の設置・撤去の歩掛として施工パッケージ(P109号)とありますが、公表されている施工パッケージでは、管径600までです。管径900の施工パッケージの内訳をご教示願います。		管径450～600を代用して積算しております。		