令和８年11月19日

一関地区広域行政組合　一般廃棄物最終処分場建設工事（土木施設）
設計図書等に関する質問への回答④

No	該当ページ等	質問事項	回　答
1	土工事　第1内訳書 土材料（購入）・芝目土の単価について	本工事の間接工事費を積算するにあたり、以下の事項についてご教示願います。 ・経費工種について ・共通仮設費にかかる地域補正の有無について ・積雪寒冷地補正の有無について ・被災地復興補正の有無について ・週休2日補正の有無について ・上記以外の補正の有無について	間接工事費は、環境省循環型社会形成推進交付金交付取扱要領によります。 直接工事費について積雪寒冷地、被災地復興、週休2日の補正は採用していません。
2	土工事　第2内訳書 土材料（購入）・芝目土の単価について	設計数量を安定的に供給できる材料を想定していると思われますが、その価格を採用するにあたって 1　積算資料による造園資材の客土材単価によるものか 2　業者見積によるものか　そうであれば、採取場所について 3　上記以外によるものか	１号代価表の備考欄を参照ください。
3	設計書　第204・210号明細書	2mを超える場所打ちコンクリート構造物に於いて、足場工が計上されておりませんが、受注後の設計変更と考えてよろしいでしょうか。	協議対象と致します。
4	土工事　第１号内訳書 地盤改良工事	中層混合処理工および改良土盛土に使用されるセメント系（高有機質土用）バラの固化材については相当数の使用が見込まれることから、品質および安全管理の観点上、保管施設の設置が必要と考えられますが、どのような想定をなされているのかご教示願います。	固化材の保管施設については、設計段階において具体的な設置計画は想定していません。 保管施設の設置の要否、規模および配置等については、固化材の使用数量、搬入頻度、施工工程および現場条件等を踏まえ、品質管理および安全管理に配慮した適切な施工計画を立案してください。
5		工事工程表（概略工程表）をご開示願います。	契約後に開示致します。
6	図面 番号：3-1-1～3	地盤改良の詳細図（断面図等）が御座いましたら、ご開示願います。	図面は実施設計図のみとなります。
7	特記仕様書 22頁（３） 図面 番号3-1-1 設計書 第19号内訳書 第11号代価表	地盤改良工の中層混合処理工法は、特記仕様書において「調整池」「埋立地」の2箇所での施工となっていますが、図面番号3-1-1内の「地盤改良1(設計強度65N/m2)」と設計書内の「中層混合処理(緑地帯部)」が同一箇所と思われますが、これを含む3箇所での施工が正と判断してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
8	特記仕様書 22頁（３） 設計書 第19号内訳書	地盤改良工の「改良土盛土(貯留構造物)」に関連する図面等がありましたら、ご開示願います。	図面は実施設計図のみとなります。

9		地質調査報告書（ボーリング調査報告書）をご開示願います。	参考までに、希望者には以下のデータを提供いたします。 ・令和３年度地質調査報告書 ・令和６年度土質調査報告書 ・令和６年度土質調査添付資料
10	入札公告8.(2) 提出書類 入札参加資格で求める主任技術者又は監理技術者の資格証等の写し及びマイナ保険証又は資格確認書の写し	11月11日に公表されました質問No.8で、監理技術者資格者証だけでは3か月以上の雇用実績が確認できないため健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書も合わせて提出するよう回答がございました。 当社の配置予定技術者の場合、監理技術者資格者証の記載事項変更を11月12日に行っております。 記載事項の変更前後の監理技術者証で3か月以上の雇用関係にあると確認可能かと思うのですが、やはり健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の添付も必須となりますでしょうか。	健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書についても添付願います。
11	設計書　P6 図面 4-2-1、4-2-3	設計書の第2号内訳書及び第2号代価表では、植生基材吹付工の厚さが6cmとなっていますが、図面4-2-1～4-2-3「法面保護工計画平面図」の凡例では3cmと記載されています。施工厚はどちらが正しいか、ご教示願います。	設計書を正として下さい。
12	特記仕様書　P26 設計書 P45～47 図面 6-2-1	特記仕様書「３）シート固定工」では、コンクリートの規格が「18-8-25BB」と記載されていますが、設計書及び図面では「18-8-40-60」となっています。 適用するコンクリートの規格をご教示願います。	設計書及び図面の「18-8-40-60」を正として下さい。
13	特記仕様書 P26 設計書 P77、P80 図面 8-4-1、8-4-2	特記仕様書「５）集水ピット貫通工」では、巻立てコンクリートの規格が「18-8-25BB」と記載されていますが、設計書では「24-12-25-55」、図面では「24-12-25」となっています。 また、「集水ピット貫通工」は上記図面の貫通部を指すものと考えてよろしいでしょうか。併せて、適用する規格をご教示願います。	「24-12-25」を正として下さい。貫通工はお見込みのとおり貫通部を指します。
14	設計書　全般 図面　全般	現道から本工事の進入路までの区間の整備は、本工事に含まれていないものと考えてよろしいでしょうか。別途工事となる場合は、施工時期及び本工事の工事用車両が通行可能となる時期をご教示願います。 また、本工事の上流側ボックスカルバートと当該道路工事との取合いが想定されるため、両工事の施工順序及びボックスカルバートの先行施工が必要となる場合の完了期限をご教示願います。	契約後の協議とします。
15	設計書　全般 図面　全般	掘削等により、設計図書に示されていない転石が確認された場合、その処分費用は設計変更の対象となるものと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
16	設計書　全般 図面　全般	施工中に、設計図書に示されていない既設構造物が確認され、施工上撤去が必要となった場合、その撤去・処分費用は設計変更の対象となるものと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
17	設計書　全般 図面　全般	工事用水について、現道脇の河川から取水することは可能でしょうか。取水可能な場合は、取水条件及び必要な手続きをご教示願います。	契約後の協議とします。
18	設計書　第1号内訳書、第1号代価表	盛土の不足分として「土材料（購入）芝目土」が計上されておりますが、盛土材として適合される良質土（山砂、岩ずり等）を代用してよろしいでしょうか。	契約後の協議とします。