

質問回答書

工事名	一関市女性センター案内標識撤去工事	工事場所	一関市城内地内他	開札年月日	令和7年9月30日
No.	質問		回答		
1	<p>たて込み簡易土留めについて、コンクリート基礎の両端にどのような土留めを想定しておりますでしょうか。 歩道側基礎ですが、歩道表面から約60cm程度の深さに下水管が埋設されていると伺っております。</p>		<p>土留めについては設計どおりたて込み簡易土留めを計上しております。 ただし、現地状況等により施工困難な場合については協議することとします。</p>		