

質問回答書

工事名	一関市立一関小学校校舎・屋内運動場建設(建築)工事	工事場所	一関市字鳴神地内	開札年月日	令和8年8月4日
No.	質 問		回 答		
1	施工条件明示(特記仕様書)No.4 公害関係の2について、「家屋調査範囲図による」と記載がありますが、範囲図が見当たりません。ご教示願います。		家屋調査範囲図を追加します。 ※ 別紙、「縦覧データの訂正について①」をご参照ください。 ※ 縦覧データ(該当ページのみ)を添付いたします。 (パスワードは、「縦覧データ」と同様となります。)		
2	入札時(見積)積算参考資料p99 共通仮設費(積上) 共通費別紙明細に記載の家屋調査の方法は、概算又は精査のどちらでしょうか。		調査方法は精査とし、「用地調査等業務共通仕様書 第14章 地盤変動影響調査等」によるものとします。		
3	入札時(見積)積算参考資料p10 校舎 地業「土間下断熱材敷き」について、1階の床面積に対して数量が不足すると思われませんが、変更対象と考えてよろしいでしょうか。		入札時(見積)積算参考資料p10 校舎 地業「土間下断熱材敷き」は、ピットを除いた土間下部分の数量となっております。なお、ピット部分は、同資料p40 校舎 内外装「天井 ポリスチレンフォーム板」にて計上しております。		
4	図面S-21(基礎伏図)内の伏図注記について、「3. 基礎下端は、FL-2,300とする。」と記載されていますが、図面S-26～S-33では「GL-2,300」と記載されています。S-21が正しいでしょうか。		図面S-21の「FL-2,300」を「GL-2,300」に修正します。 ※ 別紙、「縦覧データの訂正について①」をご参照ください。 ※ 縦覧データ(該当ページのみ)を添付いたします。 (パスワードは、「縦覧データ」と同様となります。)		
5	図面A-049(短計図(5))について、「ステージ 壁:LGW+下地合板t6+シナ合板t6+OSCL」と記載されていますが、合板規格に6mmがありません。5.5mmと考えてよいでしょうか。		合板t6について、5.5mmで積算しております。		