

質問回答書				
工事名	(仮称)前堀多目的グラウンド敷地整備工事	工事場所	一関市中里字荒谷地内他	開札年月日 令和8年8月26日
No.	質 問		回 答	
1	実施工事設計書の共通仮設費 準備費に、「除草剤5.5L」と記載されていますが、除草剤の散布のほか、除草・集草・運搬・処分及び整地等の下地調整作業の費用も含まれているのでしょうか。		実施工事設計書の共通仮設費の準備費に、除草・集草・積込・整地等の下地調整作業の費用は含まれています。なお、工事現場外に搬出する費用、処理費については、準備費に含まれていないので、必要に応じて協議を行います。	
2	コンクリート側溝等の構造物がある箇所については、接着剤を使用して防草シートを構造物に密着させ、隙間が生じないように設置する方法でよろしいでしょうか。		当初設計では、コンクリート側溝等の構造物がある箇所への防草シートの設置は見込んでいません。	
3	実施工事設計書の「防草シート」の内訳に、「防草シート設置工」及び「防草シート」と記載されていますが、各項目の明細についてご教示ください。		第1号単価表「防草シート」の「防草シート設置工」及び「防草シート」各項目については、第1号単価表記載のとおりです。下位構成等はありません。	
4	防草シート工に使用する材料について、下記材料の使用の有無と、種類・規格・寸法及び数量をご教示ください。また、下記材料は「防草シート」の明細に含まれているのか、別途計上となるのかについてもご教示ください。 ・固定ピン ・ワッシャー ・接続両面テープ ・接続テープ(接続部保護テープ) ・ピン固定部の保護パッチ ・端部処理用接着剤 ・その他、防草シートの施工に必要な副資材		固定ピン及びワッシャーは使用を想定し、「防草シート」の積算に含まれていますが、面積当たりの単価を使用していることから、数量等については回答できかねます。その他の材料費については積算に含まれていませんが、必要に応じて協議を行い計上します。	
5	実施工事設計書 共通仮設費 準備費に「除草剤5.5L」と記載がありますが、当該項目における明細をご教示ください。また、「除草剤5.5L」は除草剤本体のみの計上か、または下記の費用についても含まれているかご教示ください。 ・散布機械の費用 ・散布に要する労務費(散布手間) ・その他、除草剤散布に必要な機械・労務費等		実施工事設計書 共通仮設費 準備費の「除草剤5.5L」について、除草剤本体の材料費を計上しています。除草作業等の費用は共通仮設費の準備費に含まれています。	