質問回答書					
工事名	仁郷さわやかトイレ改修工事	工事場所	一関市藤沢町藤沢字仁郷地内	開札年月日	令和8年10月28日

No.	質　問	回　答
1	養生及び整理清掃後片付けについて、屋上防水改修、外壁改修、内部改修、個別改修、複合改修、塗装塗替え程度、搬出入部分と歩掛が異なると思いますが、どの歩掛を採用されたのかご教示願います。	新営・全館無人改修の一般仮設を使用しております。
2	産廃受け入れ料金について、今回該当の陶器くず、アスファルト・コンクリートくずに関して重量に換算する際の数値があればご教示願います。	陶器くず及びアスファルト・コンクリートくずについて、受入施設先より徴収したtあたりの単価を使用しており、アスファルト・コンクリートくずについては、1.48（t／m^3）で算出しております。