質問回答書

工事名	一関市立一関小学校校舎・屋内運動場建設（建築）工事	工事場所	一関市字鳴神地内	開札年月日	令和8年10月30日

No.	質　問	回　答
1	図面番号S-35、41 下記大梁及び小梁の腹筋本数について、断面と項目欄で相違しています。全て断面を正と考えてよろしいでしょうか。 CG3・G35・G25A・G18・WG18・B125・B80B・B90	お見込みのとおり、当該大梁及び小梁の腹筋本数について、断面を正とします。 ※　別紙、「縦覧データの訂正について」をご参照ください。 ※　縦覧データ（該当ページのみ）を添付いたします。 （パスワードは、「縦覧データ」と同様となります。）
2	図面番号S-21、38 RW18が壁配筋リストに無く詳細が不明です。ご教示願います。	RW18について、t＝180、D13-200@(W)縦横共となります。 ※　別紙、「縦覧データの訂正について」をご参照ください。 ※　縦覧データ（該当ページのみ）を添付いたします。 （パスワードは、「縦覧データ」と同様となります。）
3	上記RW18（地下壁）について、土に接する壁面は打増し10を見込むと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、RW18について、土に接する壁面は打増し10となります。
4	図面番号S-21、24、26、29、30 下記箇所において、伏図と軸組図で相違しています。全て伏図を正と考えてよろしいでしょうか。 Y2通り軸組図：X7-X8通りFG：FGX1天端レベル X3通り軸組図：Y4-Y6通りRG：GY1天端レベル X8～X9通り軸組図：Y3-Y4通りFG：FGY5天端レベル	お見込みのとおり、当該箇所について伏図を正とします。 ※　別紙、「縦覧データの訂正について」をご参照ください。 ※　縦覧データ（該当ページのみ）を添付いたします。 （パスワードは、「縦覧データ」と同様となります。）
5	図面番号S-22、A-047、100 配膳室プラットフォーム部について、意匠図ではスラブ先端部に梁型が見受けられますが、伏図では無く相違しています。意匠図を正とする場合は、伏図及び断面詳細図などにてご教示願います。	配膳室プラットフォーム部について、構造図を正とします。

質問回答書					
工事名	一関市立一関小学校校舎・屋内運動場建設（建築）工事	工事場所	一関市字鳴神地内	開札年月日	令和8年10月30日

No.	質　問	回　答
6	図面番号S-23、24 X3-X4・Y5-Y6通りの2階PS部について、屋根スラブが伏図に無く符号が不明です。ハト小屋に同じS1と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、X3-X4・Y5-Y6通りの2階PS部について、屋根スラブの符号はS1とします。
7	図面番号S-21、38、A-045、046 土間コンクリート（ピット）下地業について、矩計図、スラブリスト、基礎伏図の断面図とそれぞれ相違しています。スラブリストの捨てコンt50＋砕石t100を正と考えてよろしいでしょうか。また、箇所により異なる場合は、その範囲及び厚をご教示願います。	矩計図及び基礎伏図（砕石t60）を正とします。 ※　別紙、「縦覧データの訂正について」をご参照ください。 ※　縦覧データ（該当ページのみ）を添付いたします。 （パスワードは、「縦覧データ」と同様となります。）
8	図面番号S-23、32 下記箇所において、伏図と軸組図で相違しています。伏図を正と考えてよろしいでしょうか。 TX1通り軸組図：TY3-TY6通り2G：伏図G01、軸組図G04	お見込みのとおり、伏図を正とします。 ※　別紙、「縦覧データの訂正について」をご参照ください。 ※　縦覧データ（該当ページのみ）を添付いたします。 （パスワードは、「縦覧データ」と同様となります。）
9	図面番号S-21、31、32 下記箇所において、伏図と軸組図で相違しています。軸組図を正と考えてよろしいでしょうか。 TY6・TX2通り軸組図：TX2・TY6通りFG：伏図C04、軸組図PK1	お見込みのとおり、軸組図を正とします。 ※　別紙、「縦覧データの訂正について」をご参照ください。 ※　縦覧データ（該当ページのみ）を添付いたします。 （パスワードは、「縦覧データ」と同様となります。）
10	図面番号S-38、A-051 土間コンクリート（アリーナ床）下地業について、矩計図とスラブリストで相違しています。スラブリストの捨てコンt50のみを正と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、土間コンクリート（アリーナ床）下地業について、スラブリストの捨てコンt50のみを正とします。 ※　別紙、「縦覧データの訂正について」をご参照ください。 ※　縦覧データ（該当ページのみ）を添付いたします。 （パスワードは、「縦覧データ」と同様となります。）

質問回答書					
工事名	一関市立一関小学校校舎・屋内運動場建設（建築）工事	工事場所	一関市字鳴神地内	開札年月日	令和8年10月30日

No.	質　問	回　答
11	図面番号A-15、93 壁GL工法の下地材が、仕上表（-GL＋GB（F＋H））、共通詳細図（4）コンクリート下地-3（GB-H ア9.5＋GB-R ア12.5）と異なります。（GB-H ア9.5＋GB-F ア12.5）を正としてよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、壁GL工法の下地材について、（GB-H ア9.5＋GB-F ア12.5）を正とします。 ※　別紙、「縦覧データの訂正について」をご参照ください。 ※　縦覧データ（該当ページのみ）を添付いたします。 （パスワードは、「縦覧データ」と同様となります。）
12	図面番号A-14、69 下記各室の天井が、仕上表（C-C（B）素地）、天井伏図（C-C（B）＋防水型複層塗材E）と異なります。仕上表を正としてよろしいでしょうか。 ・PS/EPS、消火ポンプ室、階段下倉庫	お見込みのとおり、当該各室の天井について、仕上表を正とします。 ※　別紙、「縦覧データの訂正について」をご参照ください。 ※　縦覧データ（該当ページのみ）を添付いたします。 （パスワードは、「縦覧データ」と同様となります。）
13	図面番号A-70、97 天井伏図の凡例木ルバ5の塗装が、天井伏図（OSCL塗装）、雑詳細図（4）-13（UC塗装）と異なります。シナ合板OSCL塗装にならい、OSCL塗装を正としてよろしいでしょうか。	天井伏図の凡例木ルバ5の塗装について、OSCL塗装ではなく、雑詳細図（UC塗装）を正とします。 ※　別紙、「縦覧データの訂正について」をご参照ください。 ※　縦覧データ（該当ページのみ）を添付いたします。 （パスワードは、「縦覧データ」と同様となります。）
14	図面番号A-45、90 硬質ウレタンフォーム吹付のスラブ下折返しの厚みが、矩計図（L＝300m）、共通詳細図（1）-14（L＝600）と異なります。矩計図（L＝300）を正としてよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、硬質ウレタンフォーム吹付のスラブ下折返しの厚みについて、矩計図（L＝300）を正とします。 ※　別紙、「縦覧データの訂正について」をご参照ください。 ※　縦覧データ（該当ページのみ）を添付いたします。 （パスワードは、「縦覧データ」と同様となります。）

質問回答書					
工事名	一関市立一関小学校校舎・屋内運動場建設（建築）工事	工事場所	一関市字鳴神地内	開札年月日	令和8年10月30日

No.	質　問	回　答
15	図面番号A-46、70、97 2F図書室・視聴覚室のX1通り側CH2600天井が、天井伏図（シナ）、矩計図2と雑詳細図（4）-13（GB-Dt9.5）と異なります。雑詳細図（GB-Dt9.5）を正としてよろしいでしょうか。	2F図書室・視聴覚室のX1通り側CH2600天井について、雑詳細図（GB-Dt9.5）を正とします。 ※　別紙、「縦覧データの訂正について」をご参照ください。 ※　縦覧データ（該当ページのみ）を添付いたします。 （パスワードは、「縦覧データ」と同様となります。）
16	図面番号A-48、97 2F図書室・視聴覚室を除く各室の天井GBD部において、下り天井H＝200/H220の仕上げが不明です。雑詳細図（4）-4より GB-Rt12.5+9.5+EP-G塗装 でよろしいでしょうか。	2F図書室・視聴覚室を除く各室の天井GBD部について、GB-Dt9.5仕上とします。 ※　別紙、「縦覧データの訂正について」をご参照ください。 ※　縦覧データ（該当ページのみ）を添付いたします。 （パスワードは、「縦覧データ」と同様となります。）
17	図面番号A-99 雑詳細図（6）-5において、鋼製下地タイプではライニング下地がC-100×50×20×3.2@450と記載がありますが、LGS65型に読み替えてよろしいでしょうか。	LGS65型に読み替えず、設計に記載のとおりC-100×50×20×3.2@450とします。なお、仕様の変更については、契約後の協議によるものとします。
18	図面番号A-100 雑詳細図（7）-2～4において、壁：合板+OSCL部の出隅に「スプルス集成材50×45　OSCL」と記載がありますが、平面詳細図のコーナーガード（3D）、コーナーガード（A）以外の出隅部に必要と考えてよろしいでしょうか。	スプルス集成材50×45　OSCLについて、図面にコーナーガードの記載がある出隅部に必要となります。壁の仕上げが木の箇所は木製のコーナーガードで設計しております。
19	図面番号A-48、58 廊下に「コート掛けフック2段」と記載がありますが、詳細が不明です。参考内訳書（ユニット及びその他）に記載の仕様でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、コート掛けフック2段について、参考内訳書（ユニット及びその他）に記載の仕様となります。

質問回答書					
工事名	一関市立一関小学校校舎・屋内運動場建設（建築）工事	工事場所	一関市字鳴神地内	開札年月日	令和8年10月30日

No.	質　問	回　答
20	図面番号A-48、58 「コート掛けフック2段」において、フック取付ライン：杉はOSCL塗装でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、コート掛けフック2段について、フック取付ライン：杉はOSCL塗装となります。
21	図面番号A-98 「コート掛けフック2段」において、壁面補強金物は雑詳細図（5）-1にならい、PL-2.3（H＝450）でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、コート掛けフック2段について、PL-2.3（H＝450）となります。
22	参考内訳書（木工事）に「壁シナ合板他上部壁見切縁」と記載がありますが、詳細が不明です。参考内訳書に記載の仕様でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、壁シナ合板他上部壁見切縁について、参考内訳書に記載の仕様となります。
23	質問22の「壁シナ合板他上部壁見切縁」について、タモ集成材はOSCL塗装でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、壁シナ合板他上部壁見切縁について、タモ集成材はOSCL塗装となります。
24	図面番号A-15、28、29 間仕切LGS内のグラスウール充填範囲が、仕上表と平面詳細図と平面詳細図の凡例図示とで異なります。平面詳細図の「GB（F+H）S」と記載のある範囲をグラスウール充填と考えてよろしいでしょうか。 ・1F保健室～会議室間 ・1F会議室～校長室間 ・1F放送室～職員室・書類スペース ・1F給湯スペース・書類スペース・職員室間：グラスウール充填無し	お見込みのとおり、間仕切LGS内のグラスウール充填範囲について、平面詳細図における「GB（F+H）S」と記載されている範囲となります。

質問回答書					
工事名	一関市立一関小学校校舎・屋内運動場建設（建築）工事	工事場所	一関市字鳴神地内	開札年月日	令和8年10月30日

No.	質　問	回　答
25	図面番号A-29、100 平面詳細図において、柱型の一部に「片面」の記載がありますが、凡例記号3本線と使い分けされています。「片面」記載部分をLGS下地、その他をGL工法と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、柱型について「片面」記載部分がLGS下地、その他がGL工法となります。
26	図面番号A-15、61、100 昇降口の巾木が、仕上表と雑詳細図（御影石）、展開図4（SUS-HL）と異なります。仕上表を正としてよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、昇降口の巾木について、仕上表を正とします。 ※　別紙、「縦覧データの訂正について」をご参照ください。 ※　縦覧データ（該当ページのみ）を添付いたします。 （パスワードは、「縦覧データ」と同様となります。）
27	図面番号A-15、69 1F給湯スペースの天井が「DR1（不燃）」と記載がありますが、LGS+GB-Rt9.5（不燃）+DRt9 と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、1F給湯スペースの天井に記載の「DR1（不燃）」について、LGS+GB-Rt9.5（不燃）+DRt9 となります。
28	図面番号A-29、62、99 1F校長室に洗面化粧台用ライニングが見受けられます。トイレ等水廻り以外のライニングは、雑詳細図（6）-5より、LGS+GB-St12.5+壁同仕げでよろしいでしょうか。	トイレ等水廻り以外のライニングについて、高さは手洗い+100mmとし、メラニン化粧板仕上げとします。
29	図面番号A-15 1F校長室の仕上表備考に「画桟」と記載がありますが、施工範囲をご教示願います。	1F校長室の仕上表備考「画桟」について、展開図（A-62）展開CのFL+2000に単線で示している範囲となります。
30	図面番号A-29、62、99 壁合板+OSCL塗装部が固定家具で見隠れとなる場合、木製巾木・壁合板+OSCL・壁見切縁は無し、壁GB（F+H）素地のままでよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、壁合板+OSCL塗装部が固定家具で見隠れとなる場合、木製巾木、壁合板+OSCL及び壁見切縁は無しとし、壁GB（F+H）素地のままとなります。

質問回答書					
工事名	一関市立一関小学校校舎・屋内運動場建設（建築）工事	工事場所	一関市字鳴神地内	開札年月日	令和8年10月30日

No.	質　問	回　答
31	図面番号A-14、69 1階WC（保健室内）の天井が、仕上表（GBD）、天井伏図（GBS）と異なります。仕上表を正としてよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、1階WC（保健室内）の天井について、仕上表を正とします。 ※　別紙、「縦覧データの訂正について」をご参照ください。 ※　縦覧データ（該当ページのみ）を添付いたします。 （パスワードは、「縦覧データ」と同様となります。）
32	図面番号A-15、62 下記各室の腰壁（合板＋OSCL）分において、ビニル巾木となっています。木製巾木ではなくビニル巾木を正としてよろしいでしょうか。 ・1F会議室、ことばの教室（プレイルーム、収納、指導室1・2） ・オープンスペース1～6	お見込みのとおり、当該各室の腰壁（合板＋OSCL）分について、ビニル巾木を正とします。
33	図面番号A-28 1F廊下2のY9通にSUS床見切材がありますが、踏込部の床仕上はVS（HS）t2.8でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、踏込部の床仕上について、VS（HS）t2.8とします。
34	図面番号A-14、69、S-23 PS・EPSの天井が、C-C（B）と記載がありますが、構造図は一部を除きDS1・DS2（フェローデッキ）と異なります。構造図を正とし、デッキ部はデッキ表しに読み替えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、PS・EPSの天井について、構造図を正とし、デッキ部はデッキ表しとなります。 ※　別紙、「縦覧データの訂正について」をご参照ください。 ※　縦覧データ（該当ページのみ）を添付いたします。 （パスワードは、「縦覧データ」と同様となります。）

質問回答書					
工事名	一関市立一関小学校校舎・屋内運動場建設（建築）工事	工事場所	一関市字鳴神地内	開札年月日	令和8年10月30日

No.	質　問	回　答
35	図面番号A-15、35、46、64 2F図書室の壁（柱型は除く）が、仕上表と展開図と平面詳細図（EP-G）、矩計図（H＝2000マデ天然木練付）と異なります。仕上表を正としてよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、2F図書室の壁（柱型は除く）について、仕上表を正とします。 ※　別紙、「縦覧データの訂正について」をご参照ください。 ※　縦覧データ（該当ページのみ）を添付いたします。 （パスワードは、「縦覧データ」と同様となります。）
36	図面番号A-55、125 1-3F女子WC1-6の洗面カウンター（E-102）には化粧鏡がありませんが、不要でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、1-3F女子WC1-6の洗面カウンター（E-102）について、化粧鏡は不要となります。
37	図面番号A-7、55～57 身障者手摺が、工事区分表（建築工事）、便所水廻り詳細図（点線表記）と異なります。建築工事に見込んでよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、身障者手摺については建築工事となります。 ※　別紙、「縦覧データの訂正について」をご参照ください。 ※　縦覧データ（該当ページのみ）を添付いたします。 （パスワードは、「縦覧データ」と同様となります。）
38	図面番号A-99 雑詳細図（6）-6.洗面カウンター手摺の施工場所が不明です。施工場所をご教示願います。	男子WC1～6に各1か所、職員・来客WC男女に各1か所の計8か所となります。 ※　別紙、「縦覧データの訂正について」をご参照ください。 ※　縦覧データ（該当ページのみ）を添付いたします。 （パスワードは、「縦覧データ」と同様となります。）
39	図面番号A-99 SKブース内のモップフック、タオル掛け、WC内の紙巻器の取付下地補強はコンパネt12でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、当該箇所の取付下地補強はコンパネt12となります。

質問回答書					
工事名	一関市立一関小学校校舎・屋内運動場建設（建築）工事	工事場所	一関市字鳴神地内	開札年月日	令和8年10月30日

No.	質　問	回　答
40	図面番号A-79 AW35、AW36のガラスが、ガラス欄はL-6、備考欄はL8（FL5＋FL3）と異なります。備考欄を正としてよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、AW35、AW36のガラスについて、備考欄のL8（FL5＋FL3）を正とします。
41	図面番号A-82 LSD12ガラスが、ガラス欄はL-6と記載がありますが、FL3＋FL3でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、LSD12ガラスについてFL3＋FL3となります。
42	図面番号A-82 LSD19ガラスが、姿図は①②の表記がありますが、ガラス欄はST-4のみのため、①②共ST-4でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、LSD19ガラスについて、①②共ST-4となります。
43	図面番号A-83 SP5ガラスが、ガラス欄に①②の表記がありますが、姿図に記載がありません。上部H425ガラスが①、下部ガラスが②でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、SP5ガラスについて、上部H425ガラスが①、下部ガラスが②となります。
44	図面番号A-54 階段3の屋上出入口に雑コン階段 1000×300×H200の記載がありますが、無筋と考えてよろしいでしょうか。	階段3の屋上出入口に雑コン階段 1000×300×H200について、ワイヤーメッシュ100×100×3.2敷きとします。
45	図面番号A-95 ハト小屋の壁の仕上が不明です。防水型複層塗材Eと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、ハト小屋の壁の仕上について、防水型複層塗材Eとします。
46	図面番号A-47 外壁各所の先端水切金物 SUS FB-9×75の取付方法をご教示願います。	外壁各所の先端水切金物 SUS FB-9×75の取付方法について、見え隠れ部ビス止めとします。

質問回答書					
工事名	一関市立一関小学校校舎・屋内運動場建設（建築）工事	工事場所	一関市字鳴神地内	開札年月日	令和8年10月30日

No.	質　問	回　答
47	図面番号A-47 軒天見切縁 SUS FB-5×60の取付方法をご教示願います。	軒天見切縁 SUS FB-5×60の取付方法について、見え隠れ部ビス止めとします。
48	図面番号A-7 工事区分表、4.電気関連　8.消火器ボックスについて、消化器、屋外消火器ボックスは機械設備工事とすると記載がありますが、屋内消火器ボックスのみ建築工事と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、工事区分表、4.電気関連　8.消火器ボックスについて、屋内消火器ボックスのみ建築工事となります。
49	質問48の消火器の材質が不明です。スチール製　焼付塗装品程度と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、質問48の消火器の材質について、スチール製　焼付塗装品程度とします。